




ZEICHENERKLÄRUNG

a) für die Festsetzungen

- Grenze des Geltungsbereiches
- In diesem Verfahren
- unverändert bestehenbleibende festzusetzende aufzuhebende Baulinien
- Straßen u. Grünflächenbegrenzungslinie
- zwingende Baulinie
- vordere Baugrenze
- seitliche u. rückwärtige Baugrenze
- Öffentliche Verkehrsfläche
- Pflanzgebiet für einheimische Gehölze
- Bäume
- Sträucher
- Wochenendhäuser, max. 12 qm Nutzfläche (Ausführung siehe bei weiteren Festsetzungen)
- Breite der Wege
- Grundstück für Versorgung (z.B. Trafo)
- Sichtfläche, die aus Sicherheitsgründen von der Bebauung freizuhalten ist.
- Sichtfläche, die von Bebauung, Bewuchs und Ablagerungen über 0,80 m über der Straße freizuhalten ist.
- Fläche für kleine landw. Nutzbauten (Geräthalle) Traufhöhe max. 3,00 m

b) für die Hinweise

- Vorschlag für die Teilung der Grundstücksflächen
- Hauptversorgungsleitungen
- bestehende Grundstücksgrenzen
- z.B. 250
- Flurstücknummern
- vorhandene Wohngebäude
- vorhandene Nebengebäude
- Die Planangaben sind nicht vollständig. Auf die diesem Plan beige-gegebene Begründung mit den ausführlichen Festsetzungen wird hingewiesen.

Weitere Festsetzungen

- Das Gelände wird nur für die Errichtung von Gartenhäusern festgesetzt.
- Für das Gelände wird offene Bauweise festgesetzt.
- Haustypen, Bauweise
 - Zugelassen sind Haustypen in Satteldachform. Die Dachneigung darf 20 - 30° betragen.
 - Alle Bauteile sind aus Holz zu errichten. Die Außenwände sind mit dunklen Holzschutzmittel einzulassen. Bei allen Häusern sind helle und grelle Farben grundsätzlich unzulässig.
 - Als Dachabdeckung sind Dachpappe, dunkelrote Ziegeln oder dunkle Asbestzementplatten zugelassen.
- Nutzfläche, offene Überdachung, Traufhöhe, Unterkellerung
 - Die von Wänden eingeschlossene Nutzfläche darf 12 qm nicht überschreiten.
 - Außerhalb dieser Fläche sind weitere bauliche Anlagen (z.B. Trockenort oder Geräteraum) nicht zulässig. Ein evtl. Trockenort innerhalb ist mit einer abfließenden, dichten Grube zu versehen; der Grubeninhalt ist auf dem Grundstück zu verwerten oder abfahren zu lassen.
 - Eine offene Überdachung von max. 8 qm einschl. der Dachüberstände darf sich an den umschlossenen Raum anschließen. Dabei ist ein gutes maßstäbliches Verhältnis anzustreben.
 - Die zulässige Traufhöhe darf talwärts 2 m vom gewachsenen Gelände aus nicht überschreiten.
 - Eine Unterkellerung ist nicht zugelassen.
- Für die im Bebauungsplan vorgesehenen Parkplätze besteht Benutzungszwang. Auf den Grundstücken und Wegen dürfen Pkw nicht geparkt werden, sobald die öffentlichen Parkplätze angelegt sind.
- Einfriedung

Es dürfen keinerlei Einfriedungen, weder künstlich, noch durch geschnittene Hecken, errichtet werden.

Der bestehende Bewuchs an Sträuchern und Bäumen darf nicht entfernt werden. Die ergänzende Bepflanzung darf nur in standortgerechten, einheimischen Gehölzen erfolgen.

VERFAHRENSVERMERKE

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung gem. § 2 Abs. 6 BBauG vom 01.10.1975 bis 04.11.1975 in Königsberg i. Bay. öffentlich ausgelegt.

Königsberg i. Bay., den 05.11.1975.
Erster Bürgermeister

Die Stadt Königsberg i. Bay. hat mit Beschluß des Stadtrates vom 20.12.1977 den Bebauungsplan gem. § 10 BBauG sowie Art. 107 BayVO i. V. mit der VO v. 22.6.1961 als Satzung beschlossen.

Königsberg i. Bay., den 21.02.1979.
Erster Bürgermeister

(Das Landratsamt Haßberge) hat den Bebauungsplan mit Schreiben vom 06.03.79 Nr. 14/3-610/2... gem. § 11 BBauG (in Verbindung mit § 3 der Verordnung vom 23.10.68 -GVBl S 327- i. d. F. der Verordnung vom 25.11.1969 -GVBl S 370- genehmigt.

8728 Haßfurt, den 06.3.79.
Landratsamt Haßberge
Im Auftrag
Schmögger
Regierungsrat

Der genehmigte Bebauungsplan wurde mit Begründung vom... bis... in Königsberg i. Bay. gem. § 12 Satz 1 BBauG öffentlich ausgelegt.
Die Genehmigung und die Auslegung sind am... ortsüblich durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Königsberg i. Bay. Nr. ... bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit nach § 12 Satz 3 BBauG rechtsverbindlich.

RECHTSKRÄFTIG VOM 02.04.79
8728 Haßfurt, 10.04.79
Königsberg i. Bay., den...
Landratsamt Haßberge
Im Auftrag
Erster Bürgermeister Schwachula
Kang.

PLANUNG HASSFURT IM MAI 1973
FRITZ RAUDSSUS
ARCHITEKT
AM HAMBURG 3 TEL. 0431/21318-12
8728 HASSFURT

STADT KÖNIGSBERG I. BAY.
LKRS. HASSBERGE
BEBAUUNGSPLAN
HINTERER GRÜBEL
ZUR ERRICHTUNG VON GARTENHÄUSERN
M:1:1000